

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Pokój I			
1	KNR 4-03 d.1. 0203-01 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x2,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 105	m m	105,000	
				RAZEM	105,000
2	KNR 4-03 d.1. 0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x1,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 85	m m	85,000	
				RAZEM	85,000
3	KNR 4-03 d.1. 0907-01 1	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 38	kpl. kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR 5-08 d.1. 0812-01 1	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 38	szt. szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 4-03 d.1. 1201-03 1	Sprawdzenie punktu odbioru energii 30	pkt. pkt.	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-03 d.1. 0306-07 1	Wymiana gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie 23	szt. szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
8	KNR 5-08 d.1. 0403-01 1	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - S-301 typ B do 25A 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR-W 4- d.1. 03 1202-01 1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4- d.1. 03 1205-05 1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 24	pomiar pomiar	24,000	
				RAZEM	24,000
11	18 d.1. 1	Następny pomiar skuteczności zerowania 24	pomiar pomiar	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 4-03 d.1. 0401-02 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR-W 4- d.1. 03 1209-01 1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4- d.1. 03 1209-02 1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4- d.1. 03 1014-01 1	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,8	m ³ m ³	 0,800	
				RAZEM	0,800
16	KNR 4-03 d.1. 1001-03 1	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 95	m m	 95,000	
				RAZEM	95,000
17	KNR 5-08 d.1. 0403-01 1	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2 - wyłącznik różnicowo prądowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 5-08 d.1. 0404-01 1	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Obudowa zabezpieczeń RN 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 d.1. 0203-01 1	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x4mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 4-03 d.1. 1006-06 1	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm 8	otw. otw.	 8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 4-03 d.1. 1202-01 1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-03 d.1. 0301-01 1	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A) - zabezpieczenia nadprądowe do 25A 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
23	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1 analogia	Demontarz paneli podłogowych 12,2	m ² m ²	 12,200	
				RAZEM	12,200
24	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12,2	m ² m ²	 12,200	
				RAZEM	12,200
25	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 4,5*2+2,7*2	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400
26	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1,8	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
28	KNR 2-02 d.1. 1020-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.1. 0713-03 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 2,9*2*2,5+4,3*2*2,5-1,8*1,6	m ² m ²	 33,120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 d.1. 0713-04 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 12,2	m ² m ²	RAZEM 12,200	33,120 12,200
31	KNNR 2 d.1. 0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2,9*2*2,5+4,3*2*2,5-1,8*1,6+12,2	m ² m ²	RAZEM 45,320	45,320
32	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2,9*2*2,5+4,3*2*2,5-1,8*1,6	m ² m ²	RAZEM 33,120	33,120
33	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,9*2*2,5+4,3*2*2,5-1,8*1,6	m ² m ²	RAZEM 33,120	33,120
34	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 12,2	m ² m ²	RAZEM 12,200	12,200
35	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12,2	m ² m ²	RAZEM 12,200	12,200
1.2		Pokój II		RAZEM	12,200
36	KNR 2-02 d.1. 1301-01 2 analogia	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ - ROZEBRANIE PIECA KAFLOWEGO 1	szt. szt.	1,000	1,000
37	KNR 4-01 d.1. 0212-01 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie podestu pod piecem 1,5*1,5*0,15	m ³ m ³	RAZEM 0,338	0,338
38	NNRNKB d.1. 202 1130-01 2 1130-03 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² Krotność = 2	m ² m ²	RAZEM 1,000	1,000
39	KNR-W 4- d.1. 01 0339-06 2	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - dla osadzenia nadproży 1	m m	1,000	1,000
40	KNNR 2 d.1. 0306-06 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,8	m m	RAZEM 1,800	1,800
41	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,9*2*0,25	m ³ m ³	RAZEM 0,450	0,450
42	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11,3	m ² m ²	RAZEM 11,300	11,300
43	NNRNKB d.1. 202 1136-01 2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11,3	m ² m ²	RAZEM 11,300	11,300
44	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	RAZEM	11,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,25*2+2,7*2	m	13,900	
				RAZEM	13,900
45	KNR 4-01 d.1. 0354-07 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-01 d.1. 0320-02 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		2*1,8	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
47	KNR 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-01 d.1. 0713-03 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		2,7*2*2,5+4,25*2*2,5-1,8*3	m ²	29,350	
				RAZEM	29,350
50	KNR 4-01 d.1. 0713-04 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		11,3	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
51	KNNR 2 d.1. 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2,7*2*2,5+4,25*2*2,5-1,8*3+11,3	m ²	40,650	
				RAZEM	40,650
52	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,7*2*2,5+4,25*2*2,5-1,8*3	m ²	29,350	
				RAZEM	29,350
53	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2,7*2*2,5+4,25*2*2,5-1,8*3	m ²	29,350	
				RAZEM	29,350
54	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11,3	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
55	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		11,3	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
1.3		Pokój III			
56	KNR 2-02 d.1. 1301-01 3 analogia	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 - ROZEBRANIE PIECA KAFLOWEGO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-01 d.1. 0212-01 3	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie podestu pod piecem	m ³		
		1,5*1,5*0,15	m ³	0,338	
				RAZEM	0,338
58	NNRNKB d.1. 202 1130-01 3 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	NNRNKB d.1. 202 1136-01 3 analogia	Demontarz paneli podłogowych 11,4	m ² m ²		
				11,400	
				RAZEM	11,400
60	NNRNKB d.1. 202 1136-01 3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11,4	m ² m ²		
				11,400	
				RAZEM	11,400
61	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 2,7*2+4,2*2	m m		
				13,800	
				RAZEM	13,800
62	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-01 d.1. 0320-02 3	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1,8	m ² m ²		
				1,800	
				RAZEM	1,800
64	KNR 2-02 d.1. 1020-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-01 d.1. 0713-03 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 2,7*2*2,5+4,2*2*2,5-1,8*2	m ² m ²		
				30,900	
				RAZEM	30,900
66	KNR 4-01 d.1. 0713-04 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 11,4	m ² m ²		
				11,400	
				RAZEM	11,400
67	KNR 2 d.1. 0802-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2,7*2*2,5+4,2*2*2,5-1,8*2+11,4	m ² m ²		
				42,300	
				RAZEM	42,300
68	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,7*2*2,5+4,2*2*2,5-1,8*2	m ² m ²		
				30,900	
				RAZEM	30,900
69	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,7*2*2,5+4,2*2*2,5-1,8*2	m ² m ²		
				30,900	
				RAZEM	30,900
70	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 11,4	m ² m ²		
				11,400	
				RAZEM	11,400
71	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 11,4	m ² m ²		
				11,400	
				RAZEM	11,400
1.4		Kuchnia			
72	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3	m ² m ²		
				3,000	
				RAZEM	3,000
73	KNR 4-01 d.1. 0428-01 4 analogia	Rozebranie podłóg ślepych 3	m ² m ²		
				3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	NNRNKB d.1. 202 0618-02 4 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	RAZEM	3,000
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
75	KNR 2-02 d.1. 0613-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
76	KNR 4-01 d.1. 0820-03 4 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR 2-02 d.1. 1106-01 4	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 4	m ²		
		14,9	m ²	14,900	
				RAZEM	14,900
78	NNRNKB d.1. 202 1130-01 4 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
79	KNR AT-23 d.1. 0201-03 4	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
80	KNR AT-27 d.1. 0401-03 4	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
81	KNR AT-27 d.1. 0401-04 4	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
82	KNR-W 2- d.1. 02 0840-04 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej- KUCHNIA	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
83	KNR 4-01 d.1. 0713-03 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		1,6*2*2,5+2*2*2,5-1,8*2	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
84	KNR 4-01 d.1. 0713-04 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNNR 2 d.1. 0802-06 4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		1,6*2*2,5+2*2*2,5-1,8*2+3	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
86	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1,6*2*2,5+2*2*2,5-1,8*2	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
87	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1,6*2*2,5+2*2*2,5-1,8*2	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
88	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3	m ²	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	RAZEM	3,000
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
90	KNR 4-01 d.1. 0108-11 4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
91	KNR 4-01 d.1. 0108-12 4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
1.5		Łazienka			
92	KNR 4-01 d.1. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
93	KNR 4-01 d.1. 0428-01 5 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
94	NNRNKB d.1. 202 0618-02 5 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
95	KNR 2-02 d.1. 0613-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
96	KNR 4-01 d.1. 0820-03 5 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
97	KNR 2-02 d.1. 1106-01 5	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
98	NNRNKB d.1. 202 1130-01 5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
99	KNR 4-01 d.1. 0304-01 5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1*2*0,45	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
100	KNR AT-43 d.1. 0106-02 5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m ²		
		2,5*1,6	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
101	NNRNKB d.1. 202 0618-02 5	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
102	KNR AT-23 d.1. 0201-03 5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
103	KNR AT-27 d.1. 0401-03 5	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
				RAZEM	2,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
104	KNR AT-27 d.1. 0401-04 5	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
105	KNR 4-01 d.1. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
106	KNR 4-01 d.1. 0354-04 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR-W 2- d.1. 02 0840-04 5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 10	m ² m ²		
				10,000	
				RAZEM	10,000
108	KNR AT-23 d.1. 0201-03 5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
109	KNR AT-27 d.1. 0401-03 5	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
110	KNR 4-01 d.1. 0320-02 5	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 2*1,8	m ² m ²		
				3,600	
				RAZEM	3,600
111	KNR 2-02 d.1. 1020-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
112	KNR 4-01 d.1. 0713-04 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
113	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
114	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 2,3	m ² m ²		
				2,300	
				RAZEM	2,300
2		Instalacje elektryczne			
115	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x2,5 mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 105	m m		
				105,000	
				RAZEM	105,000
116	KNR 4-03 d.2 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x1,5 mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 85	m m		
				85,000	
				RAZEM	85,000
117	KNR 4-03 d.2 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 38	kpl. kpl.		
				38,000	
				RAZEM	38,000
118	KNR 5-08 d.2 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 38	szt. szt.		
				38,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 7	szt. szt.	RAZEM 7,000	38,000
120	KNR 4-03 d.2 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii 30	pkt. pkt.	RAZEM 30,000	7,000
121	KNR 4-03 d.2 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie 23	szt. szt.	RAZEM 23,000	30,000
122	KNR 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - S-301 typ B do 25A 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	23,000
123	KNR-W 4- d.2 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,000	5,000
124	KNR-W 4- d.2 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 24	pomiar pomiar	RAZEM 24,000	1,000
125	18 d.2	Następny pomiar skuteczności zerowania 24	pomiar pomiar	RAZEM 24,000	24,000
126	KNR 4-03 d.2 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
127	KNR-W 4- d.2 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	RAZEM 1,000	1,000
128	KNR-W 4- d.2 03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	RAZEM 1,000	1,000
129	KNR-W 4- d.2 03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,8	m ³ m ³	RAZEM 0,800	0,800
130	KNR 4-03 d.2 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 95	m m	RAZEM 95,000	95,000
131	KNR 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2 - wyłącznik różnicowo prądowy 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
132	KNR 5-08 d.2 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Obudowa zabezpieczeń RN 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
133	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDYp 3x4mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 10	m m	RAZEM 10,000	10,000
134	KNR 4-03 d.2 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm 8	otw. otw.	RAZEM 8,000	8,000
135	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
136	KNR 4-03 d.2 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A) - zabezpieczenia nadprądowe do 25A	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	45332300-6	Instalacja kanalizacyjna			
137	KNR-W 4- d.3 02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138	KNR-W 4- d.3 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR 4-02 d.3 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
140	KNR 4-02 d.3 0211-05	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm /brodzik, umywalka, zlewozmywak, zmywarka, pralka/	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
142	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
144	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, szerokość 50 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	KNR 0-35 d.3 0124-04	Kabiny natryskowe do kąpiei, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż pompy rozdrabniającej wc	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR-W 2- d.3 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- brodzikowy, pralka, zmywarka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
150	KNR-W 2- d.3 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNR 4-01 d.3 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
152	KNR 4-01 d.3 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45332200-5	Instalacja wodna			
153	KNR 4-02 d.4 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
154	KNR-W 4- d.4 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
155	KNR-W 4- d.4 02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157	KNR-W 2- d.4 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
158	KNR-W 2- d.4 15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
159	KNR-W 2- d.4 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
160	KNR-W 2- d.4 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm- wodomierz z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNR-W 2- d.4 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda zimna i ciepła	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
162	KNR 0-34 d.4 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
163	KNR-W 2- d.4 15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
164	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
165	KNR-W 2- d.4 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166	KNR-W 2- d.4 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy	m		
		1	prób.		1,000
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
167	KNR 4-01 d.4 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
168	KNR 4-01 d.4 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
169	KNR 4-01 d.4 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170	KNR 4-01 d.4 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacja gazu			
171	KNR 4-02 d.5 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
172	KNR 4-02 d.5 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173	KNR 4-02 d.5 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174	KNR 2-15 d.5 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem-zakup i dostawa kuchenki 4 palnikowej gazowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000