

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 1 | kalk. własna | Remonty cząstkowe nawierzchni poliuretanowej wycięcie uszkodzonych nawierzchni - ręcznie 6*5*3 | m ² m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 2 | KSNR 6 1301-03 analogia | Naprawy podbudowy - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 3 | KSNR 6 1301-01 analogia | Naprawy - profilowanie | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 4 | KSNR 6 1301-02 | Naprawy - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 5 | KSNR 6 0308-01 analogia | Nawierzchnie poliuretanowa o grubości do 4 cm (warstwa wiążąca) | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 6 | KSNR 6 0309-01 analogia | Nawierzchnie poliuretanowa o grubości do 3 cm (warstwa ścieralna) | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109-01 0109-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. I-II) | m ³ | | |
| | | 90*0,1 | m ³ | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 8 | kalk. własna | Utylizacja | m ³ | | |
| | | 9 | m ³ | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |